

Ankkurointi Betonoimalla

Säiliöiden ankkurointi on syytä toteuttaa betonilla kohteessa, jossa maaperä on erittäin märkää tai pohjaveden taso voi nousta korkealle.

5m³ säiliölle betonimäärä 0,75m³, 3m³ säiliölle 0,5m³.

Betoni levitetään tasaisesti ankkurointijalkojen päälle, noin 300mm levyinen ja 100mm –150mm vahva kerros.

Säiliön suoruus tarkastetaan ja betonin annetaan sitoutua noin 1 –2 h jonka jälkeen täyttö suoritetaan loppuun asti

